

Комплектность
технологического и инженерного оборудования
квартир в многоэтажном жилом комплексе по строительному адресу: Московская область,
город Пушкино, улица Чехова, в районе жилых домов № 1 и № 5

1. Установка блоков ПВХ с тройным остеклением (без подоконников).
2. Установка балконных блоков ПВХ с тройным остеклением (дверь балконная, окно) без подоконников.
3. Установка запорной арматуры оконных и балконных блоков (выдается эксплуатирующей организацией подписание акта приема-передачи).
4. Установка алюминиевых витражей с одинарным остеклением на лоджиях, с установкой металлических отливов.
5. Установка входной двери ДВП с замком.
6. Установка наружных оконных сливов из оцинкованной стали, кроме лоджий.
7. Монтаж приборов отопления (отечественного производства).
8. Монтаж отвода системы холодного и горячего водоснабжения (оканчиваются заглушкой после счетчиков).
9. Монтаж отводов из ПВХ труб от стояков канализации (оканчиваются заглушкой).
10. Монтаж отводов под полотенце сушитель из стальных труб в стояке (без выводов).
11. Установка счетчиков холодной и горячей воды (устанавливается эксплуатирующей организацией после подписания акта приема-передачи).
12. Окраска деревянных блоков (входных).
13. Гидроизоляция полов в санузлах.
14. Устройство черных полов в коридорах, холлах, кухне, комнатах из цементно-песчаного раствора. Толщина по проекту.
15. Внутриквартирные перегородки выполняются с затиркой швов ЦП раствором.
16. Экраны, ограждающие сантехнические стояки, выполняются на высоту 500 мм.
17. Монтаж электропроводки выполняется только до квартирного щитка. Квартирный щиток закрытый, навесного типа.
18. Электроплиты не устанавливаются.
19. Прокладка проводов радио, ТВ до щитка в межквартирном холле.
20. Установка унитаза и мойки (отечественного производства).